



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL CURTIȘOARA
Str. Eroilor Nr. 75 Cod poștal 237115
Tel / fax 0249.470.004
e-mail: contact@primariacurtisoara.ro

NR. 8215/12.12.2022

ING. GANESCU GHEORGHE

CAIET SARCINI PENTRU ACHIZITIA DIRECTA
privind executia lucrarii la obiectivul de investitii "Imprejmuire
gradinita Proaspeti comuna Curtisoara, sat Proaspeti, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 83, judetul Olt"

1 Autoritatea contractanta: UAT Comuna Curtisoara reprezentata prin Primar, Ganescu Gheorghe, cod fiscal 5139736, adresa: Comuna Curtisoara, sat Curtisoara, str. Eroilor, nr. 75, jud. Olt, tel: 0249470004.

2 Obiectul achizitiei

Achizitionarea lucrarilor pentru realizarea obiectivului **IMPREJMUIRE GRADINITA PROASPETI COMUNA CURTIȘOARA, SAT PROASPETI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 83, JUDEȚUL OLT – COD CPV 34928200-0.**

3 Procedura aplicata

Cumparare directa prin catalogul SEAP

4 Durata contractului

90 de zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

5 Valoarea estimata a lucrarii: 64.131,78 lei fara TVA la care se adauga 12.185,04 lei, rezultand o valoare finala de 76.316,82 lei

6 Garantia lucrarii

12 luni de la incheierea procesului verbal de terminare a lucrarilor

7 Locul de executie a lucrarii

Comuna Curtisoara, sat Proaspeti, str. Tudor Vladimirescu, nr. 83, jud. Olt

8 Sursa de finantare
Bugetul local al UAT Comuna Curtisoara

9 Finalizarea procedurii
Prin incheierea unui contract de achizitii publice de lucrari

10 Specificatii tehnice
Toate lucrarile si materialele utilizate vor respecta conditiile prevazute in devizele de lucrari.

DATE GENERALE

Gradinita din satul Proaspeti se invecineaza la vest cu proprietatea nr. 50025 pe o lungime de 46,73 ml, la nord se invecineaza cu proprietarul Grigorie Ion pe o lungime de 55,70 ml si cu proprietarul Negoescu Ion pe o lungime de 32,74 ml, avand o lungime totala, pe partea de nord, de 88,44 ml. Pe aceste laturi, in prezent, nu exista imprejmuire care sa delimiteze suprafata de teren ocupata de gradinita fata de vecini.

Se doreste construirea unui gard din placi si stalpi prefabricati din beton armat cu fundatie izolata la stalpi turnata pe loc. Prin acesta lucrare se se va realiza imprejmuirea gradinitei pe cele doua latiri, urmand ca celelalte doua laturi sa fie ingradite dupa terminarea lucrarilor la sediul gradinitei.

MATERIALELE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR

Conditii tehnice de calitate pentru materialele utilizate vor fi cele prevazute in standardele in vigoare

CONDITII IMPUSE DE ACHIZITOR PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR

Verificarea calitatii lucrarilor, inspectiile si incercarile prevazute de standardele si normativele tehnice sunt in sarcina executantului si se vor efectua cu personal calificat.

Inceperea lucrarilor se va face numai pe baza de ordin de incepere a lucrarilor. Indepartarea, transportul si locul de depozitare a materialelor – deseuri rezultate in urma exutiei lucrarilor va fi in sarcina executantului.

Toate conditiile privind buna desfasurare a lucrarilor (semnalizare, deviere a circulatiei daca este cazul, protectia zonei de lucru pentru evitarea accidentelor, etc) sunt in sarcina executantului.

Locul in care are au loc lucrarile vor fi ingradite cu materiale vizibile privind attentionarea si interzicerea accesului in zona respectiva.

Se vor respecta normele PSI precum si reglementarile privind securitatea in munca.

Receptia lucrarilor se va face in 2 etape: receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, care este receptia efectuata la expirarea perioadei de garantie.

In timpul executiei, masurile de protectie a mediului vor viza: protectia apelor si a ecosistemelor acvatice in cazul unor accidente la depozitarea si manipularea combustibililor, protectia atmosferei, protectia solului, subsolului

si a ecosistemelor terestre, regimul deseurilor, protectia la zgomot, protectia asezarilor umane si a oamenilor.

Executantul este direct raspunzator de orice deteriorare produsa pe timpul executiei lucrarilor.

CLAUZE ASIGURATORII

Perioada de garantie pentru lucrarile executate va fi de 12 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, perioada in care executantul va suporta toate cheltuielile necesare pentru eliminarea eventualelor deficiente aparute in acest timp din vina sa.

Pretul din oferta este ferm si nu poate fi majorat la incheierea contractului.

Executantul va constitui garantia de buna executie in quantum de 5% din valoarea contractului.

SARCINILE CONTRACTULUI

Executantul are sarcina de a realiza obiectivul mai sus mentionat prin executarea lucrarilor conform Autorizatiei de construire nr. 48/09.12.2022.

Lungimea totala a imprejmuirii are dimensiunea de 135,07 ml.

Aceasta este construita din placi si stalpi prefabricati din beton armat cu fundatie iyolata la stalpi, turnata pe loc, soclu de beton de ciment de 20 cm inaltime si 20 cm latime, fundatie la imprejmuire din beton armat C12/15 B 200 de 20 cm inaltime si 20 cm latime, stalpi prefabricati din beton armat, soclu de beton armat cu plasa sudata cu diametrul de 6 mm grosime.

Imprejmuirea este formata din patru randuri de placi prefabricate din beton armat fixate intre stalpi din beton armat, avand inaltimea de 2,20 metri la coama. Distanța între stalpi este de 2 metri, iar stalpii au dimensiunile de 12/15/280 cm. Acestia sunt armati cu 4 bare de otel beton PC 52 de 10 mm grosime si etrieri din otel beton OB 37 de 8 mm grosime.

DOCUMENTE OBLIGATORII

CUI


Cpoie de pe CUI conform cu originalul

Certificat constatator ONRC

Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca societatea nu are datorii catre bugetul de stat.

CRITERII DE ATRIBUIRE

Oferta cu pretul cel mai scazut

INT
DUM  OREL